



RAPPORTI RAI					
Locale	Sup. mq	Sup. Illuminante	Rapp. Illuminante	Sup. Aerante	Rapp. Aerante
1 Mensa	124,39	28,97	1:4,29	18,62	1:6,68
2 Corridoio	103,84	non richiesto	non richiesto	non richiesto	non richiesto
3 Aula	48,42	13,55	1:3,57	7,14	1:6,78
4 Aula	48,69	11,82	1:4,12	6,44	1:7,56
5 Aula	43,93	9,72	1:4,52	9,72	1:4,52
6 Aula	57,20	9,72	1:5,88	9,72	1:5,88
7 Ripostiglio	2,52	non richiesto	non richiesto	non richiesto	non richiesto
8 Bagno	3,28	non richiesto	non richiesto	non richiesto	non richiesto
9 Antibagno	3,43	non richiesto	non richiesto	non richiesto	non richiesto

PRESCRIZIONI GENERALI

- Verificare le misure in cantiere.
- I colori e materiali vanno campionati e confermati dalla D.L.
- Confrontare le tavole architettoniche con quelle degli impiantisti e strutturalisti ognuno per quanto di loro competenza.
- Le opere impiantistiche se riportate sono puramente indicative; per il progetto degli impianti si rimanda agli elaborati specifici. Eventuali incongruenze tra i diversi elaborati dovranno essere preventivamente sottoposte alla D.L.
- Verificare la corrispondenza tra gli impianti esistenti con quelli da eseguire, adeguare e/o integrare.
- Realizzare i necessari raccordi tra impianti esistenti ed i nuovi impianti secondo le indicazioni della D.L.
- Tutte le formelle dovranno essere verificate e concordate con la D.L. nonché con gli impiantisti.
- Le caratteristiche ed il dimensionamento delle opere strutturali dovranno essere verificate con le tavole dello strutturalista; le opere strutturali riportate sono puramente indicative; per il progetto delle strutture si rimanda agli elaborati specifici. Eventuali incongruenze tra i diversi elaborati dovranno essere preventivamente sottoposte alla D.L.
- Per gli spessori delle murature, dei solai, dei setti in C.A. si dovrà fare riferimento rispettivamente alle tavole degli abachi e delle sezioni particolareggiate oltre che delle strutture.
- Gli isolamenti acustici e termici dovranno rispettare le caratteristiche tecnico-dimensionali così come indicato dalle relazioni tecnico-specialistiche allegate al progetto esecutivo ed in ogni caso secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.
- In relazione alla prevenzione incendi i materiali in genere dovranno rispettare quanto prescritto dalla normativa vigente in materia ed essere forniti con apposite certificazioni ed omologazioni quando necessario e richiesto.

07	Ed	PROGETTO: Stralcio pianta	scala 1:50
639/11_07Ed/00	data	descrizione	elaborato
27/06/2011	Progetto definitivo - esecutivo	ft	mf

Comune di: Cavernago	Provincia di: Bergamo
Committente: Amm.ne Comunale di Cavernago	Commessa: 639/11
lavori : PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	
Realizzazione Opere di completamento nuova scuola secondaria di primo grado	

Sede legale
 24060 Casazza - Bergamo - Italia, Piazza della pieve n.1
Sede Bergamo
 24125 - Bergamo - Italia, via Dante e Spalenga n.45
 tel: +39 035 500359 - fax: +39 035 423632
 e.mail: info@facchinetti-partners.com
 http://www.facchinetti-partners.com
Sedi
BERGAMO-MILANO-TORINO



collaborazioni : MASSIMO FACCHINETTI CARLO BONO ALESSANDRA BOCCALARI